El costo de los relevamientos batimétricos necesarios para el seguimiento y control de la obra dependen mucho de la naturaleza de cada proyecto y de los términos contractuales. Para las empresas de dragado la ejecución de relevamientos es parte integral de la tarea de dragado y en dragas como la draga de succión por arrastre, el tren de dragado está compuesto por la draga más la embarcación de relevamiento asociada.

En este costo debe incluirse los siguientes elementos:

- **Embarcación para relevamiento.**

- **Instrumental de relevamiento.**

- **Mantenimiento de la medición de niveles de agua.**

- **Personal.**

- **Procesamiento de la información.**

---

Fuente:

Escalante R. Apunte de Cátedra: Ingeniería de Dragado. *Tema 3. Estudios geológicos y geotécnicos.*